

PRESUPUESTO BASE PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SALCEDO UNA INFRAESTRUCTURA DE DOS NIVELES DE 246.96M2 EN EL SECTOR EL RELLENO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO REPUBLICA DOMINICANA.

REF.	COD	PARTIDA	CANT.	UD	PRESIO/UD	VALOR	SUB-TOTAL
2.2000		HORMIGON ARMADO EN:					
		Columnas (0.30 x 0.30), 4 Ø 3/4 + 4 Ø					
2.2001		1/2 Est. Ø 3/8 @0.15	4.86	M3			
		Viga En General (0.30ml x 0.30ml x					
2.2002		120.02ml)	10.80	M2			
		Dinteles (0.15x0.20) 5Ø3/8 est.					
2.2003		Ø3/8@0.25	1.68	M3			
2.2004		Losa Plana H=0.14	17.29	M3			
2.2005		Escalera	1.60	M3			
							RD\$ -
2.3000		COLOCACION DE BLOCK DE:					
2.3001		Block de 8"	255.00	M2			
2.3002		Block de 6"	60.00	M2			
							RD\$ -
2.4000		TERMINACION DE SUPERFICIES:					
2.4001		Fraguache	861.00	M2			
2.4002		Pañete En Paredes	399.84	M2			
2.4003		Pañete de Techo	292.00	M2			
2.4004		Pañete en Baños y Paredes Revestidas	127.08	M2			
2.4005		Cantos en General	250.00	ML			
2.4006		Refoque de Terminacion	1.00	PA			
							RD\$ -
2.5000		PISOS:					
2.5001		H.A Con Malla Electr. 20x20 Pulido	123.48	M2			
2.5002		En Ceramica Española	110.73	M2			
2.5003		Zocalos de Porcelanato 2 N	125.00	ML			
							RD\$ -
2.6000		REVESTIMIENTO EN:					
		Paredes de baños En Ceramicas					
2.6001		Españolas	43.08	M2			
2.6002		Paredes Exteriores en Piedras	84.00	M2			
							RD\$ -
2.7000		PUERTAS					
2.7001		Puertas Apaneladas en Robles y Cristal	8.00	UD			

3.1005	Losa Plana H=0.14	17.29	M3
3.1006	Escalera	1.60	M3

RD\$ -

3.2000 COLOCACION DE BLOCK DE:

3.2001	Block de 6"	285.00	M2
--------	-------------	--------	----

RD\$ -

3.3000 TERMINACION DE SUPERFICIES:

3.3001	Fraguache	861.00	M2
3.3002	Pañete En Paredes	399.84	M2
3.3003	Pañete de Techo	292.00	M2
3.3004	Pañete en Baños y Paredes Revestidas	127.08	M2
3.3005	Cantos en General	250.00	ML
3.3006	Retoque de Terminacion	1.00	PA

RD\$ -

3.4000 PISOS:

3.4001	En Ceramica Española	110.73	M2
3.4002	Zocalos de Porcelanato 2 N	125.00	ML

RD\$ -

3.5000 REVESTIMIENTO EN:

Paredes de baños En Ceramicas

3.5001	Españolas	43.08	M2
3.5002	Paredes Exteriores en Piedras	84.00	M2

RD\$ -

3.6000 PUERTAS

3.6001	Puertas Apaneladas en Robles y Cristal	2.00	UD
3.6002	Puertas en Poli-Metal	5.00	UD

RD\$ -

3.7000 VENTANAS

Ventanas Corredizas en Aluminio y

3.7001	Cristal	351.94	P2
--------	---------	--------	----

RD\$ -

3.8000 Pintura

3.8001	Pintura acrilica	691.84	M2
--------	------------------	--------	----

RD\$ -

3.9000 INSTALACION SANITARIA

3.9001	Inodoro Taino	2.00	UD
3.9002	Lavamano Empotrado	2.00	UD
3.9003	Fregadero Doble Inoxidable	1.00	UD
3.9004	Pileta de Baño	2.00	UD
3.9005	Desague de piso de 2"	2.00	UD
3.9006	Desague de Techo de 3"	8.00	UD
3.9007	Ventilacion de Baños	2.00	UD
3.9008	Instalacion De Agua Potable	1.00	PA

RD\$ -

3.1100 INSTALACION ELECTRICA

3.1101	Luces Cenitales en Lampara de tubo	14.00	UD
	Luces Cenitales en Rocetas de		
3.1102	Porcelanato	8.00	UD
3.1103	Interruptores Sencillos	12.00	UD
3.1104	Interruptores Dobles	12.00	UD
3.1105	Toma Corriente Doble 110v	30.00	UD

